

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	ابنیه	فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی	۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	۵۰۶'۰۳۹'۰۰۰
۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هفتم. احداث آدم روها و شفت های بتنی	۰۷۰۵۰۱	احداث آدم رو پلی اتیلن به عمق تا ۷ متر.	۴۴۸'۵۰۰'۰۰۰
۳	ابنیه	فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد	۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۳۹۲'۲۲۴'۰۰۰
۴	ابنیه	فصل دوم. عملیات خاکی بادیست	۰۲۰۱۰۴	کندن زمین در زمین های سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل های مربوط.	۲۲۰'۳۱۷'۰۰۰
۵	شبکه توزیع آب	فصل نهم. کارهای فولادی	۰۹۰۴۰۲	تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور کامل.	۱۸۶'۳۶۸'۰۰۰
۶	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۳۰۱	ارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی.	۱۷۲'۱۰۷'۰۰۰
۷	ابنیه	فصل دوم. عملیات خاکی بادیست	۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط.	۱۵۰'۹۹۸'۰۰۰
۸	ابنیه	فصل ششم. قالب بندی فلزی	۰۶۰۴۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در تاول ها (دال ها) تا ارتفاع حداکثر ۳/۵ متر.	۱۴۱'۸۹۲'۸۰۰
۹	ابنیه	فصل هشتم. بتن درجا	۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	۱۳۴'۳۸۴'۱۰۰
۱۰	ابنیه	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین	۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	۱۰۵'۰۴۱'۹۷۵
۱۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۲	ضافه بها به ردیفهای فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حف	۹۶'۱۵۴'۲۴۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

(مبلغ به ریال)

نام دستگاه اجرایی:

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱۲	ابنیه	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین	۰۳۰۷۰۴	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می شود).	۹۰'۱۱۹'۸۵۰
۱۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۸۰۲	ضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلیمتر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.	۸۱'۵۳۶'۰۰۰
۱۴	ابنیه	فصل هشتم بتن درجا	۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	۷۸'۲۱۸'۲۰۰
۱۵	ابنیه	فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی	۱۱۰۸۰۱	اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیف های دیوارچینی با آجر فشاری، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی سوراخ دار.	۶۷'۲۵۹'۰۰۰
۱۶	خطوط انتقال آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی	۰۴۰۱۰۸	لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۴۰۰ میلیمتر (معادل ۱۶ اینچ)، به ضخامت جدار ۵ میلیمتر، و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.	۶۶'۸۷۷'۲۰۰
۱۷	ابنیه	فصل دوم. عملیات خاکی بادست	۰۲۰۵۰۴	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها، گودها، ترانشه ها و کانال ها، به درون آن ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.	۶۱'۸۰۰'۰۰۰
۱۸	شبکه توزیع آب	فصل نهم. کارهای فولادی	۰۹۰۵۰۱	نهی و نصب پله یا حفاظ از میل گرد و لوله فولادی در دیوار حوضچه های شیر.	۵۸'۲۶۶'۰۰۰
۱۹	ابنیه	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین	۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هرونوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	۵۶'۱۶۵'۹۰۰
۲۰	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۲۰۲	خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای ۱۵ سانتیمتری، با تراکم ۸۵ درصد پروکتور استاندارد.	۵۰'۳۵۱'۶۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۲۱	ابنیه	فصل هفتم کارهای فولادی بامیلگرد	۰۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۴۸'۲۰۴'۰۰۰
۲۲	ابنیه	فصل سیزدهم. عایق کاری رطوبتی	۱۳۰۱۰۱	عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیر.	۴۷'۳۸۰'۰۰۰
۲۳	خطوط انتقال آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی	۰۴۰۱۰۸۱	اضافه بهای اجرای هر قطعه متعلقات فولادی لوله های فولادی اتصال جوشی به قطر ۴۰۰ میلیمتر	۴۵'۶۹۹'۴۲۰
۲۴	ابنیه	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین	۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	۴۳'۸۲۶'۵۰۰
۲۵	شبکه توزیع آب	فصل نهم. کارهای فولادی	۰۹۰۵۰۳	تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در دیوار حوضچه های شیر.	۳۹'۲۳۹'۲۰۰
۲۶	ابنیه	فصل دوم. عملیات خاکی بادست	۰۲۰۲۰۱	اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۱۰۴ ، هرگاه عمق کندن زمین بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر، یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر تا ۱۰ متر.	۳۵'۵۹۶'۸۰۰
۲۷	ابنیه	فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ	۰۴۰۵۰۴	تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل کانال ها، اطراف پی ها و لوله ها، کف ساختمان ها، معابر محوطه ها یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن ها در ضخامت های لازم.	۳۵'۲۸۷'۸۰۰
۲۸	شبکه توزیع آب	فصل دوم، عملیات لوله گذاری بالوله های چدنی نشکن (داکتیل)	۰۲۰۱۱۰	لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۵۰۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۲ متر.	۳۲'۳۰۷'۶۰۰
۲۹	ابنیه	فصل هیجدهم. اندود و بندکشی	۱۸۰۸۰۳	بندکشی توپر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	۳۰'۶۱۱'۶۰۰
۳۰	ابنیه	فصل بیست و هشتم. حمل ونقل	۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، جر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	۲۶'۸۲۹'۳۴۲

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۳۱	خطوط انتقال آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی	۰۴۰۱۱۰	لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۵۰۰ میلیمتر (معادل ۲۰ اینچ)، به ضخامت جدار ۵/۶ میلیمتر، و عمق ترانشه تا ۲ متر.	۲۶'۲۰۸'۰۰۰
۳۲	ابنیه	فصل ششم، قالب بندی فلزی	۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی ها و شناژهای پی.	۲۴'۰۷۷'۲۸۰
۳۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۵	اضافه بها به ردیفهای ۰۸۰۱۰۱ تا ۰۸۰۱۰۴، هر گاه عمق ترانشه یا گود بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر دو بار و به همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر.	۲۳'۲۱۹'۰۴۰
۳۴	شبکه توزیع آب	فصل دوم، عملیات لوله گذاری بالوله های چدنی نشکن (داکتیل)	۰۲۰۱۱۰۱	اضافه بهای اجرای هر قطعه متعلقات چدنی لوله های چدنی نشکن به قطر ۵۰۰ میلیمتر	۲۲'۰۷۶'۸۶۰
۳۵	ابنیه	فصل دوم، عملیات خاکی بادست	۰۲۰۵۰۲	سرنده کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرنده و مصرف شده در محل.	۲۰'۲۰۸'۶۰۰
۳۶	شبکه توزیع آب	فصل سوم، عملیات لوله گذاری با لوله های فایبرگلاس (G.R.P)	۰۳۰۱۰۷۱	اضافه بهای اجرای هر قطعه متعلقات فایبرگلاس لوله های فایبرگلاس به قطر ۴۰۰ میلیمتر	۱۹'۵۹۱'۰۰۰
۳۷	شبکه توزیع آب	فصل نهم، کارهای فولادی	۰۹۰۵۰۲	نهی و نصب لوله فولادی گالوانیزه برای هواکش سقف یا برای تخلیه حوضچه های شیر.	۱۸'۶۹۴'۰۰۰
۳۸	ابنیه	فصل اول، عملیات تخریب	۰۱۰۹۱۰	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۰۹، به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	۱۸'۶۲۲'۴۰۰
۳۹	شبکه توزیع آب	فصل پنجم، نصب شیرها	۰۵۰۲۰۳	حمل و نصب شیر پروانه ای، به قطر ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیمتر.	۱۸'۳۸۶'۱۶۰
۴۰	خطوط انتقال آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی	۰۴۰۱۱۰۱	اضافه بهای اجرای هر قطعه متعلقات فولادی لوله های فولادی اتصال جوشی به قطر ۵۰۰ میلیمتر	۱۷'۹۰۸'۸۰۰
۴۱	ابنیه	فصل اول، عملیات تخریب	۰۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتی متر.	۱۷'۷۶۷'۵۰۰
۴۲	شبکه توزیع آب	فصل سوم، عملیات لوله گذاری با لوله های فایبرگلاس (G.R.P)	۰۳۰۱۰۷	لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر ۴۰۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۲ متر.	۱۶'۴۸۹'۲۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۴۳	ابنیه	فصل بیست و هشتم. حمل و نقل	۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، جر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	۱۶'۳۸۲'۹۹۹
۴۴	شبکه توزیع آب	فصل پنجم، نصب شیرها	۰۵۰۱۰۴	حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیمتر.	۱۵'۳۹۷'۲۰۰
۴۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل دوازدهم. حمل و نقل	۱۲۰۱۰۱	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	۱۴'۸۰۲'۹۴۴
۴۶	شبکه توزیع آب	فصل پنجم، نصب شیرها	۰۵۰۲۰۲	حمل و نصب شیر پروانه ای، به قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر.	۱۳'۹۵۲'۶۴۰
۴۷	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۸۰۲	ضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلیمتر به جای استفاده از خاک سرنده شده محلی.	۱۳'۹۱۶'۸۰۰
۴۸	خطوط انتقال آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی	۰۴۰۱۰۸۳	اضافه بهای اجرای لوله فولادی اتصال جوشی به قطر ۴۰۰ میلیمتر با استفاده از لوله های به طول ۶ متر	۱۲'۰۳۷'۸۹۶
۴۹	شبکه توزیع آب	فصل پنجم، نصب شیرها	۰۵۰۱۰۳	حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر.	۱۰'۸۱۰'۸۰۰
۵۰	خطوط انتقال آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی	۰۴۰۱۱۰۲	اضافه بهای اجرای لوله فولادی اتصال جوشی به قطر ۵۰۰ میلیمتر در عمق مازاد بر ردیف پایه (به ازای هر یک متر افزایش عمق)	۹'۴۳۴'۸۸۰
۵۱	ابنیه	فصل سوم، عملیات خاکی باماشین	۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	۸'۶۸۹'۰۸۰
۵۲	خطوط انتقال آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی	۰۴۰۱۰۸۲	اضافه بهای اجرای لوله فولادی اتصال جوشی به قطر ۴۰۰ میلیمتر در عمق مازاد بر ردیف پایه (به ازای هر یک متر افزایش عمق)	۸'۰۲۵'۲۶۴
۵۳	شبکه توزیع آب	فصل پنجم، نصب شیرها	۰۵۰۱۰۲	حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیمتر.	۷'۵۷۵'۳۶۰
۵۴	شبکه توزیع آب	فصل سوم، عملیات لوله گذاری با لوله های فایبرگلاس (G.R.P)	۰۳۰۱۰۷۲	ضافه بهای اجرای لوله فایبرگلاس به قطر ۴۰۰ میلیمتر در عمق مازاد بر ردیف پایه (به ازای هر یک متر افزایش عمق)	۶'۱۱۲'۳۹۲

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۵۵	شبکه توزیع آب	فصل دوم، عملیات لوله گذاری بالوله های چدنی نشکن (داکتیل)	۰۲۰۱۱۰۳	اضافه بهای اجرای لوله چدنی نشکن به قطر ۵۰۰ میلیمتر با اتصال گلندی پیچ و مهره ای	۶'۰۱۸'۹۴۸
۵۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۹۰۱	جا به جایی خاک تا فاصله حداکثر ۵۰ متر، باهر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه، میله چاه با گود به محل دیو یا برعکس، در مواردی که مارگیری و باراندازی انجام نمی شود.	۵'۹۱۵'۷۲۸
۵۷	شبکه توزیع آب	فصل دوم، عملیات لوله گذاری بالوله های چدنی نشکن (داکتیل)	۰۲۰۱۱۰۲	اضافه بهای اجرای لوله چدنی نشکن به قطر ۵۰۰ میلیمتر در عمق مازاد بر ردیف پایه (به ازای هر یک متر افزایش عمق)	۵'۱۲۷'۲۵۲
۵۸	خطوط انتقال آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی	۰۴۰۱۱۰۳	اضافه بهای اجرای لوله فولادی اتصال جوشی به قطر ۵۰۰ میلیمتر با استفاده از لوله های به طول ۶ متر	۴'۷۱۷'۴۴۰
۵۹	ابنیه	فصل سوم، عملیات خاکی باماشین	۰۳۱۰۰۱	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود کنار بی ها، گودها، کانال ها و ترانشه ها، به صورت لایه لایه به درون آن ها با هر وسیله مکانیکی.	۴'۱۴۳'۶۹۰
۶۰	ابنیه	فصل اول، عملیات تخریب	۰۱۰۹۰۷	برش آسفالت باکاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	۴'۰۱۷'۰۰۰
۶۱	شبکه توزیع آب	فصل یازدهم، حمل و نقل	۱۱۰۱۰۱	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	۲'۷۹۲'۶۱۰
۶۲	خطوط انتقال آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی	۰۴۰۱۰۸۴	اضافه بهای اجرای لوله فولادی اتصال جوشی به قطر ۴۰۰ میلیمتر با لوله با ضخامت بیش از ۵ میلیمتر به ازای هر یک میلیمتر افزایش ضخامت	۲'۶۷۵'۰۸۸
۶۳	خطوط انتقال آب	فصل چهاردهم، حمل و نقل	۱۴۰۲۰۱	حمل انواع لوله به قطر ۵۰۰ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	۲'۳۵۷'۳۱۶
۶۴	ابنیه	فصل اول، عملیات تخریب	۰۱۰۹۰۸	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۰۷، به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی متر، اندازه گیری برحسب طول هر خط برش (کسر) سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	۲'۱۸۸'۷۵۰
۶۵	شبکه توزیع آب	فصل یازدهم، حمل و نقل	۱۱۰۲۰۱	حمل انواع لوله های آریست سیمان و چدنی شکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر ۵۰۰ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	۱'۳۲۳'۹۷۲

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۶۶	ابنیه	فصل هشتم، بتن درجا	۰۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	۱'۱۰۳'۱۳۰
۶۷	خطوط انتقال آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی	۰۴۰۱۱۰۴	اضافه بهای اجرای لوله فولادی اتصال جوشی به قطر ۵۰۰ میلیمتر با لوله با ضخامت بیش از ۵/۶ میلیمتر به ازای هر یک میلیمتر افزایش ضخامت	۱'۰۴۸'۳۲۰
۶۸	خطوط انتقال آب	فصل چهاردهم، حمل و نقل	۱۴۰۲۰۲	حمل انواع لوله به قطر ۵۰۰ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.	۱۷۷'۶۵۳
۶۹	شبکه توزیع آب	فصل یازدهم، حمل و نقل	۱۱۰۲۰۲	حمل انواع لوله های آزیست سیمان و چدنی شکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر ۵۰۰ میلیمتر، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.	۹۹'۷۷۸
۷۰	شبکه توزیع آب	فصل یازدهم، حمل و نقل	۱۱۰۱۰۲	حمل آهن آلات و سیمان پکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر، تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.	۴'۱۰۶

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.