

جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته ابنیه سال ۱۴۰۰

فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف به بهای کل
۰۲	فصل دوم. عملیات خاکی بادست	۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط .	مترمکعب	۳۷۷'۴۹۵	۴۰۰	۱۵۰'۹۹۸'۰۰۰	۳/۸۰
۰۲	فصل دوم. عملیات خاکی بادست	۰۲۰۱۰۴	کندن زمین در زمین های سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل های مربوط .	مترمکعب	۴'۴۰۶'۳۴۰	۵۰	۲۲۰'۳۱۷'۰۰۰	۵/۵۵
۰۲	فصل دوم. عملیات خاکی بادست	۰۲۰۵۰۴	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها، گودها، ترانشه ها و کانال ها، به درون آن ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.	مترمکعب	۱۲۳'۶۰۰	۵۰۰	۶۱'۸۰۰'۰۰۰	۱/۵۶
۰۳	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین	۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۵۹'۱۲۲	۹۵۰	۵۶'۱۶۵'۹۰۰	۱/۴۱
۰۳	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین	۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۱۱'۶۳۹	۹'۰۲۵	۱۰۵'۰۴۱'۹۷۵	۲/۶۴

. بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول ۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

۲/۲۷	۹۰°۱۱۹'۸۵۰	۹'۵۰۰	۹'۴۸۶/۳	مترمکعب - کیلومتر	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می شود).	۰۳۰۷۰۴	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین	۰۳
۳/۵۷	۱۴۱'۸۹۲'۸۰۰	۱۲۰	۱'۱۸۲'۴۴۰	مترمربع	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوه ها (دال ها) تا ارتفاع حداکثر ۳/۵ متر.	۰۶۰۴۰۱	فصل ششم. قالب بندی فلزی	۰۶
۱/۲۱	۴۸'۲۰۴'۰۰۰	۳۰۰	۱۶۰'۶۸۰	کیلوگرم	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۱	فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد	۰۷
۹/۸۷	۳۹۲'۲۲۴'۰۰۰	۲'۸۰۰	۱۴۰'۰۸۰	کیلوگرم	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۰۷۰۲۰۲	فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد	۰۷
۱/۹۷	۷۸'۲۱۸'۲۰۰	۲۰	۳'۹۱۰'۹۱۰	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	۰۸۰۱۰۲	فصل هشتم. بتن درجا	۰۸
۳/۳۸	۱۳۴'۳۸۴'۱۰۰	۳۰	۴'۴۷۹'۴۷۰	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	۰۸۰۱۰۶	فصل هشتم. بتن درجا	۰۸
۱۲/۷۴	۵۰۶'۰۳۹'۰۰۰	۸۵	۵'۹۵۳'۴۰۰	مترمکعب	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	۱۱۰۲۰۱	فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی	۱۱
۱/۶۹	۶۷'۲۵۹'۰۰۰	۲۰۰	۳۳۶'۲۹۵	مترمربع	اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیف های دیوارچینی با آجر فشاری، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی سوراخ دار.	۱۱۰۸۰۱	فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی	۱۱
۵۱/۶۷	۲'۰۵۲'۶۶۳'۸۲۵	جمع						

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی :

(مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب سال ۱۴۰۰

فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف به بهای کل
۰۴	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی	۰۴۰۱۰۸	لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر ۴۰۰ میلیمتر (معادل ۱۶ اینچ)، به ضخامت جدار ۵ میلیمتر، و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.	متر طول	۱'۴۸۶'۱۶۰	۴۵	۶۶'۸۷۷'۲۰۰	۱/۶۸
	جمع						۶۶'۸۷۷'۲۰۰	۱/۶۸

۰. بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۰

فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف به بهای کل
۰۸	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۳۰۱	ارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی.	مترمکعب	۷۶۴'۹۲۰	۲۲۵	۱۷۲'۱۰۷'۰۰۰	۴/۳۳
۰۹	فصل نهم. کارهای فولادی	۰۹۰۴۰۲	تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور کامل.	کیلوگرم	۱۳۳'۱۲۰	۱'۴۰۰	۱۸۶'۳۶۸'۰۰۰	۴/۶۹
۰۹	فصل نهم. کارهای فولادی	۰۹۰۵۰۱	تهیه و نصب پله یا حفاظ از میل گرد و لوله فولادی در دیوار حوضچه های شیر.	کیلوگرم	۳۸۸'۴۴۰	۱۵۰	۵۸'۲۶۶'۰۰۰	۱/۴۷
						جمع	۴۱۶'۷۴۱'۰۰۰	۱۰/۴۹

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰

فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف به بهای کل
۰۷	فصل هفتم. احداث آدم روها و شفت های بتنی	۰۷۰۵۰۱	احداث آدم رو پلی اتیلن به عمق تا ۷ متر.	متر	۱۷'۹۴۰'۰۰۰	۲۵	۴۴۸'۵۰۰'۰۰۰	۱۱/۲۹
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۲	ضافه بها به ردیفهای فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکیزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حف	مترمکعب	۴۶۲'۲۸۰	۲۰۸	۹۶'۱۵۴'۲۴۰	۲/۴۲
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۲۰۲	خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای ۱۵ سانتیمتری، با تراکم ۸۵ درصد پروکتور استاندارد.	مترمکعب	۲۱۸'۹۲۰	۲۳۰	۵۰'۳۵۱'۶۰۰	۱/۲۷
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۸۰۲	ضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلیمتر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.	مترمکعب	۱'۲۷۴'۰۰۰	۶۴	۸۱'۵۳۶'۰۰۰	۲/۰۵
						جمع	۶۷۶'۵۴۱'۸۴۰	۱۷/۰۳

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد